

Zał. Nr 3

me zool. Nr 2

L. 52. P. Nr. 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
naprawa dachu sala gimnastyczna					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 18*11	m ² m ²		
				198.000	
				RAZEM	198.000
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 18*11	m ² m ²		
				198.000	
				RAZEM	198.000
3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 18*11	m ² m ²		
				198.000	
				RAZEM	198.000
4	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 23	m m		
				23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów 4*2+2	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000